

检验报告

TEST REPORT

冀网检(安)字(2026)第0016号

产品名称: 镀锌电焊网

受检单位: 安平县亮汝丝网制品厂

检验类别: 委托检验



河北省丝网产品质量监督检验中心

Hebei Provincial Wire Mesh Product Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

冀网检(安)字(2026)第(0016)号 共 2 页 第 1 页

产品名称 Sample	镀锌电焊网	规格型号 Model Type	Φ1.2mm 网孔 20mmx20mm
受检单位 Client	安平县亮汝丝网制品厂	商标 Brand	亮汝
生产单位 Manufacturer	安平县亮汝丝网制品厂	检验类别 Test Kind	委托检验
送样地点 Sending Location	河北省丝网产品质量监督检验中心	样品等级 Grade	-----
样品数量 Sample Batch	2.0 m²	送样日期 Sending Date	2026.03.06
抽样基数 Sample Quantity	100 m²	送样者 Sending Representative	李永强
检验依据 Test Standard	GB/T 26941.3-2011 GB/T 26941.1-2011	样品编号 Primary Number	-----
样品状态 Sample Status	样品完好未见异常		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T 26941.3-2011、GB/T 26941.1-2011《热镀锌电焊网》技术要求及试验方法标准检验，所检项目合格。 检验报告专用章 签发日期 2026年 03 月 06 日 检验专用章		
备注 Note	样品完好未见异常。		

批准: 张楠

审核: 冯璐

主检: 胡雅倩

Approver

Verifier



Main inspect

检验报告

Test Report

冀网检(安)字(2026)第(0016)号 共 2 页 第 2 页

检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
直径(m)	1.2 ± 0.03	1.2	合格
径向网孔尺寸 (mm)	$20 \pm 2\%$	20	合格
纬向网孔尺寸 (mm)	$20 \pm 2\%$	20	
焊点抗拉力 (N)	> 65	118	合格
网边露头长 (mm)	≤ 1.5	0.2	合格
纬斜	电焊网经纬线应垂直, 其纬斜 不大于 3mm	0.1	合格
断丝脱焊	每米电焊网断丝和脱焊不超过 4 处	0	合格
弧形边弦高	电焊网弧形弦高不大于 200mm	7	合格
表面质量	网面平整. 网孔均匀. 色泽应基 本一致	符合要求	合格



合格 证

检测项目	技术要求	实测结果	判定
直径 (m)	1.2 ± 0.03	1.2	合格
径向网孔尺寸 (mm)	$20 \pm 0.5\%$	20	合格
纬向网孔尺寸 (mm)	$20 \pm 0.5\%$	20	合格
焊点抗拉力 (N)	>50	18	合格
弧形边弦高	不大于 200mm	符合要求	合格
纬斜	不大于 30mm	符合要求	合格
断丝脱焊	不超过 3 处/米	0	合格
每层重量 (n/m^2)	≥ 122	159.2	合格
镀锌厚度	$\geq 0.08mm$	0.12mm	合格
网边露头长 (mm)	≤ 2	0.1	合格
表面质量	网面平整, 网孔均匀, 色泽基本一致。	符合要求	合格



以下 空 白